

# REKAPITULACE STAVBY ZL č.05 - Armování základů dle IGP

Kód: 2020\_STREB

Stavba: Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín DPS

KSO:  
Místo: Třebušín

CC-CZ:  
Datum: 30.06.2020

Zadavatel:  
Obec Třebušín

IC:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice

IC: 28714989  
DIČ: CZ28714989

Projektant:  
Vortex22 s.r.o.

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH |            |             | 22 750,53 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 22 750,53   | 4 777,61  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 27 528,14 |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020\_STREB

Stavba: Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín DPS

Místo: Třebušín

Datum: 30.06.2020

Zadavatel: Obec Třebušín

Projektant: Vortex22 s.r.o.

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                              | 22 750,53          | 27 528,14        |     |
| ZL_5                  | Stavební práce - rozšíření patěk a doplnění armatury do pásů | 22 750,53          | 27 528,14        | STA |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**OBEC TŘEBUŠÍN**  
okres Litoměřice

**Raeder & Falge s.r.o.**

Přívozní 114/2  
410 02 Lovosice  
Tel.: 416 575 757  
DIČ: CZ28714989

56

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín DPS

Objekt:

**ZL\_5 - Stavební práce - rozšíření patek a doplnění armatury do pasů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Třebušín

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o. , Přívozní 114 , 410 02 Lovosice

Projektant:

Vortex22 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**22 750,53**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 22 750,53   | 21,00%     | 4 777,61  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**27 528,14**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín DPS

Objekt:

**ZL\_5 - Stavební práce - rozšíření patek a doplnění armatury do pasů**

Místo:

Zadavatel:

Obec Třebušín

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o. , Přívozní 114 , 410 02 Lovosice

Datum:

30.06.2020

Projektant:

Vortex22 s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**22 750,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

22 750,53

1 - Zemní práce

689,86

2 - Zakládání

21 384,42

998 - Přesun hmot

676,25

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín DPS

Objekt:

**ZL\_5 - Stavební práce - rozšíření patek a doplnění armatury do pasů**



Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Obec Třebušín

Raeder &amp; Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice

Datum:

30.06.2020

Projektant:

Vortex22 s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem****22 750,53**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**22 750,53**

D 1

Zemní práce

689,86

|   |   |           |                                                                                                              |    |       |        |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 131301101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 0,680 | 309,36 | 210,36 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV

- pro základové patky

VV

1,92+1,32+0,84

4,080

VV

-(1,6+1,1+0,7)

-3,400

VV

Součet

0,680

|   |   |           |                                                                            |    |       |          |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 2 | K | 131313101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II. skupiny 4 ručně | m3 | 0,350 | 1 370,00 | 479,50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|

PP

Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

VV

soudržných

VV

ruční dočištění výkopů

VV

0,35

0,350

VV

Součet

0,350

D 2

Zakládání

21 384,42

|   |   |           |                                                      |   |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0,392 | 44 600,00 | 17 483,20 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|

PP

Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV

391,71\*0,001

0,392

VV

Součet

0,392

|   |   |           |                                                                                     |    |       |          |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 4 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 1,516 | 2 224,63 | 3 372,54 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

PP

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV

rozšíření základových patek

VV

(1,75\*1,75+1,5\*1,5+1\*1)\*0,85

5,366

VV

-(1,5\*1,5+1,25\*1,25+1\*1)\*0,8

-3,850

VV

Součet

1,516

|   |   |           |                               |    |       |        |        |
|---|---|-----------|-------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 1,200 | 440,57 | 528,68 |
|---|---|-----------|-------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP

Bednění základů patek zřízení

VV

(1,7\*4+1,5\*4+1\*4)\*0,25

4,200

VV

-(1,5\*4+1,25\*4+1\*4)\*0,2

-3,000

VV

Součet

1,200

|   |   |           |                                  |    |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 6 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 1,200 | 139,13 | 166,96 |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP

Bednění základů patek odstranění

VV

(1,7\*4+1,5\*4+1\*4)\*0,25

4,200

VV

-(1,5\*4+1,25\*4+1\*4)\*0,2

-3,000

VV

Součet

1,200

|   |   |           |                                                                                                                                                                                          |   |       |           |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|
| 7 | K | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,050 | 33 158,84 | 1 657,94 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV

doplnění výztuže základových patek

VV

(3,71+46,77)\*0,001

0,050

VV

Součet

0,050

D 998

Přesun hmot

676,25

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                          |   |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 8 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 | t | 3,893 | 173,71 | 676,25 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m