

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace území Brownfield - stodola Třebušín - ZL - odečet SO 03

Objekt:

ZL 14 - SO.01, SO.02, SO.04, SO.05 vyrovnávací ZL

KSO:

Místo:

Třebušín

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Třebušín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vortex22 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 137,21

DPH základní
snížená

Základ daně

-29 137,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-6 118,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

-35 256,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.3.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBCENÍ ÚŘAD
TŘEBUŠÍN
412 01 LITOMERICE
3

24.4.2021

Datum a podpis:

Razítko

OBEC TŘEBUŠÍN
okres Litoměřice
2

Raeder & Falge s.r.o.
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace území Brownfield - stodola Třebušín - ZL - odečet SO 03

Objekt: ZL 14 - SO.01, SO.02, SO.04, SO.05 vyrovnávací ZL

Místo: Třebušín
Zadavatel: Obec Třebušín
Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: Vortex22 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -29 137,21

HSV - Práce a dodávky HSV -29 137,21

1 - SO.01 16 314,00

2 - zemní práce SO.02 -51 753,51

3 - základání SO.04 2 050,16

4 - zakládání SO.05 -44 041,46

5 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - SO.05 48 293,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace území Brownfield - stodola Třebušín - ZL - odečet SO 03

Objekt:

ZL 14 - SO.01, SO.02, SO.04, SO.05 vyrovnávací ZL

Místo: Třebušín

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel: Obec Třebušín

Projektant: Vortex22 s.r.o.

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-29 137,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

-29 137,21

D 1

SO 01

16 314,00

1	R 1	HZS - stavební dělník, kopání zemních sond a provedení bouraných sond do kamenného zdiva	hod	44,000	230,00	10 120,00
---	-----	--	-----	--------	--------	-----------

PP

sonda v 1PP u vnitřní stěny 2 * 10hod
ruční dočištění sond u obvodových stěn 2 * 2 * 1hod
sonda do zdiva v 1PP 2 * 2 * 5hod

2	R 2	HZS - traktorbagr	hod	2,000	910,00	1 820,00
---	-----	-------------------	-----	-------	--------	----------

PP

kopání sond u základů V štitu 2 * 1 hod

3	R 3	zdivo z CP	m3	1,215	3 600,00	4 374,00
---	-----	------------	----	-------	----------	----------

PP

nadezdávka příčné stěny 1 PP do výšky klenby
6 * 0,45 * 0,45

D 2

Zemní práce - SO 02

-51 753,51

4	K 162302111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 1000 m	m2	261,289	45,40	11 862,52
---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m

5	K 162702111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m2	-261,289	243,47	-63 616,03
---	-------------	---	----	----------	--------	------------

PP

Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

D 3

Zakládání - SO 04

2 050,16

6	K 211571102	Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obyspem sběrného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze štěrkopísku tříděného 0-8 mm	m3	-4,788	643,48	-3 080,98
---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obyspem sběrného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze štěrkopísku tříděného 0-8 mm

7	K 457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 32 mm	m3	4,788	857,00	4 103,32
---	-------------	---	----	-------	--------	----------

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

8	K 212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	-26,600	235,36	-6 260,58
---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

PP

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm

9	K 212752101	Trativod bez lože z drenážních trubek PE flexibilních DN 100	m	26,600	274,00	7 288,40
---	-------------	--	---	--------	--------	----------

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obyspem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

D 4

Zakládání - SO 05

-44 041,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	279113154	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-6,298	1 360,15	-8 566,22
PP			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
11	K	279113155	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	-17,363	1 751,13	-30 404,87
12	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže její žeber z betonářské oceli 10216 (E)	t	-0,238	37 564,56	-8 940,37
13		R 4	prostupy základovými ŽB konstrukcemi (voda, elektro)	ks	4,000	350,00	1 400,00
14		R 5	chránička - korugovaná DN110	m	26,000	95,00	2 470,00
D 5			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - SO.05				
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	219,040	17,39	3 809,11
16	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,088	66 549,56	5 856,36
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	219,040	100,00	21 904,00
18	M	DEK.1010101697	DEKBIT V60 S35 (role/10m2)	m2	251,896	63,60	16 020,59
VV			219,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
					251,896		
19	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,385	507,97	703,54